

Стандарт состава работ по капитальному ремонту помещений общей долевой собственности (в том числе лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов), выполнение которых может финансироваться за счет бюджетных средств

Состав работ:

1. Штукатурно-малярные работы (стены, потолки, нижние плоскости лестничных маршей, тамбурные двери на лестничных площадках, мусоропроводы и др.);
2. Ремонт ограждений и поручней;
3. Ремонт пола 1 этажа (устройство покрытия из напольной плитки);
4. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ, водоотлива и ремонт откосов;
5. Замена почтовых ящиков;
6. Ремонт входной группы в подъезд, ремонт ступеней, замена деревянной входной двери на металлическую (в 1-2 этажных МКД), деревянной тамбурной двери на ПВХ, монтаж антивандального светильника;
7. Электромонтажные работы (монтаж светильников, выключателей, укладка проводов в короба);
9. Замена деревянных наличников (обрамления) лифта (при наличии лифта).